


Przekrój na prostej



Konstrukcja pobocza	
	podwójne powierzchniowe utwardzenie
8cm	mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni	
4 cm	w-wa ścierna z betonu asfaltowego
4 cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego
10 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	istniejąca podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

Inwestor:	Gmina Wilczyce			
Temat:	Remont drogi wewnętrznej o nr dz. 774 obręb Wilczyce, w km od 0+000,00 do km 0+329,00			
Nazwa rysunku:	Przekrój konstrukcyjny			
Nr rys. 3	Faza: Projekt Wykonawczy		Data: 21.05.2022	Skala 1:50
Branża:	Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Kreślił	Damian Kamiński		
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Piotr Martyniak	SWK/0135/POOD/11	